

COMUNE DI BOLLENGO

(Provincia di Torino)

DANNI ALLUVIONALI PRIMAVERA-ESTATE 2002

CANALE DI GRONDA IN LOC. PREI-BELLAVISTA PER SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE A MONTE ABITATO

(16° PROGRAMMA STRALCIO)

IMPORTO COMPLESSIVO PREVISTO DELL'INTERVENTO: € 172.500,00

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

5) ANALISI PREZZI

Torino, 18/05/2007
Agg. il 22/01/2016


IL PROGETTISTA:
Ing. Giuseppe MANZONE
Corso Galileo Ferraris n° 132
10129 - TORINO
Tel. 011/53.35.12
E-Mail: info@studiomanzone.it
Pec: giuseppe.manzone2@ingpec.eu

Art. n° 4 di E.P.) LISCIATURA E SAGOMATURA FONDO POZZETTI

ANALISI DEL PREZZO CADAUNO

- O.S. (art. n° 1 di E.P.): 1,5 h x 34,28 €/h =	51,42 €/cad.
- O.Q. (art. n° 2 di E.P.): 1,5 h x 31,88 €/h =	47,82 €/cad.
- Materiali di uso e consumo – a stima:	<u>21,00 €/cad.</u>
Totale	120,24 €/cad.
ARROTONDATO IN	<u>120,00 €/cad.</u>

Art. n° 5 di E.P.) FODERATURA IN PIETRA DEI POZZETTI DI SALTO

ANALISI DEL PREZZO AL METRO QUADRO

- O.S. (art. n° 1 di E.P.): 2,0 h x 34,28 €/h =	68,56 €/m ²
- O.Q. (art. n° 2 di E.P.): 2,0 h x 31,88 €/h =	63,76 €/m ²
- Materiali di uso e consumo – a stima	5,00 €/m ²
- Beola a spacco cava in lastre rettangolari dello spessore di cm. 4-6. Dim. oltre 30x15: grigia (art. 01.P18.L20.005 del prezzario R.P. 2015):	<u>34,11 €/m²</u>
Totale	171,43 €/m ²
ARROTONDATO IN	<u>170,00 €/m²</u>